

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL BATISTA GOMES

Composições - SINAPI de novembro de 2019 e SICRO maio de 2018 - Desonerado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul - RS

Data: jan/2020

Local: Rua Manoel Batista Gomes, Centro, Sentinela do Sul

Fonte do recurso: Próprio

REV 04

Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Qty	Valor Unitário		Valor Total		% do
	CÓDIGO				sem BDI	com BDI	sem BDI	com BDI	Orç.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 923,98	R\$ 1.181,29	0,76%
1.1	74209/001	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	m²	2,50	R\$ 369,59	R\$ 472,52	R\$ 923,98	R\$ 1.181,29	100,00%
2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 117.570,00	R\$ 150.312,19	96,84%
2.1	MERCADO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	662,00	R\$ 24,00	R\$ 30,68	R\$ 15.888,00	R\$ 20.312,67	13,51%
2.2	MERCADO	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM fck 35MPa	m²	2.421,00	R\$ 42,00	R\$ 53,70	R\$ 101.682,00	R\$ 129.999,53	86,49%
3		SINALIZAÇÃO					R\$ 2.916,20	R\$ 3.728,33	2,40%
3.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	3,00	R\$ 106,25	R\$ 135,84	R\$ 318,75	R\$ 407,52	10,93%
3.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	16,80	R\$ 12,61	R\$ 16,12	R\$ 211,85	R\$ 270,85	7,26%
3.3	SICRO 5216111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 cm	Unid.	7,00	R\$ 94,92	R\$ 121,35	R\$ 664,44	R\$ 849,48	22,78%
3.4	SICRO 5213417	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLEXIVA	Unid.	7,00	R\$ 245,88	R\$ 314,36	R\$ 1.721,16	R\$ 2.200,49	59,02%
4		TOTAL COM BDI					R\$ 155.221,82		

Eng. Civil Ademar Beiersdorf de Oliveira
 CREA: RS 212.886
 Responsável técnico

Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul
 Proprietário

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL BATISTA GOMES

Composições - SINAPI de novembro de 2019 e SICRO maio de 2018 - Desonerado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul - RS

Data: jan/2020

Local: Rua Manoel Batista Gomes, Centro, Sentinela do Sul

Fonte do recurso: Próprio

REV 04

BDI 1	27,85%
AC - Administração central	3,00%
SG - Seguro e Garantia	0,80%
R - Risco	1,27%
DF - Despesas financeiras	1,23%
L - Lucro	7,40%
CP - Tributos federais (COFINS 3% e PIS 0,65%)	3,65%
ISS - Tributos Municipais (ISSQN 2,5%)	2,50%
CPRB - Contr. Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB 4,5%)	4,50%

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + SG + R)x(1 + DF)x(1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1 \right]$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,50%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Eng. Civil Ademar Beiersdorf de Oliveira
CREA: RS 212.886
Responsável técnico

Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul
Proprietário